

审批意见：

西环评表（2024）3号

河南鸿辉达塑业有限公司：

你公司（91411721MA44FX9668）报送的由河南冠宇环保科技有限公司编制的《年产18000吨色母粒扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项在县政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控和西平县产业集聚区发展规划要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

三、该项目属于扩建的塑料制品业，位于西平县产业集聚区仙女河北路与平顺路交叉口西北角，计划总投资2000万元，其中环保投资55.1万元。项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：运营期配料、密炼、抛光产生的粉尘和密炼、加热挤出产生的非甲烷总烃经“集气罩+袋式除尘器+水喷淋+UV光解+活性炭吸附”处理后通过3根15m高排气筒（5#、6#经DA007，7#、8#经DA006，9#经DA005）排放，废料再生生产线破碎产生的粉尘经“集气罩+袋式除尘器”和加热挤出产生的非甲烷总烃经“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒（DA008）排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业要求；活性炭应选用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。食堂油烟通过油烟净化器处理后屋顶排放，满足《餐饮业油烟污

染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。

2、废水：生活污水经隔油池、化粪池处理后符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和西平县第三污水处理厂进水水质指标，通过污水管网排入第三污水处理厂进一步处理；生产废水经循环池冷却处理后循环使用，不外排。

3、固体废物：废活性炭、废UV灯管（含汞废物）废润滑油收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处置，危废贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。废包装袋回收公司定期回收；不合格产品经废料再生工序回用于生产；除尘灰回用于生产；满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾由环卫部门定期清运。

4、噪声：经过基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施后应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

四、认真落实《报告表》提出的监测计划，定期对项目废气、噪声等内容进行监测。

五、项目实施后，大气主要污染物排放量为粉尘 1.1654 吨/年，非甲烷总烃 1.1953 吨/年；入环境水主要污染物排放量为化学需氧量 0.013 吨/年、氨氮 0.0013 吨/年。非甲烷总烃排放量从已关闭取缔的西平县国盛塑料制品厂削减的非甲烷总烃排放量中替代解决，实行倍量替代 2.3906 吨。在本项目投运前上述减排工程均应完成。

六、《报告表》经批复后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。本批复有效期为 5 年，若该项目逾期方开工建设，环境影响评价文件应报我局重新审核。如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

七、你公司应严格执行“排污许可”和“三同时”管理规定。项目建成后，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前重新申请排污许可证（简化管理），并按规定程序实施竣工环境保护验收。你公司应将经批准的《报告表》报送西平生态环境综合行政执法大队（二中队），并接受日常监督检查。

2024 年 1 月 9 日

